

tasacion y condiciones para la obra de la Pared en las cercas

Condiciones y regulacion para ejecutar las paredes y embozinado nuevo q.^l intenta construir el S.^o D.^o Nicasio Jo-
sef de Velasco en la Huerta de la casa q.^l habita Juan Jo-
sef de Arbizu confinante con las cercas bajas en todo lo lar-
go de su posesion a saber

1.^o Se hade desazer toda la pared antigua para aprovechar los materiales en la nueva.

2.^o Se ande habrir los cimientos hasta hallar la Peña o gre-
da firme y se hade poner el labimiento de ellos yqual y a
nivel a todos sus lados para plantear segun arte.

3.^o Selebantaran las paredes con la altura y gruesos que ma-
nifiesta el adjunto Plan, con piedra de mamposteria crezi-
da de las canteras de Gomecha de buena calidad bien a-
sentada ripiada con seguridad dejando la pared de la
Fachada rematada con su Caballero circular.

4.^o Se ejecutara un arco que sirva de embozinado arrimado
al que tiene la tapia de la Huerta que tiene el S.^o D.^o Fau-
to de Otazu que tenga igual ancho y alto rematandolo a los
diez pies de largo en cinco de ancho y desde dho. sitio asta su
extremo tendra todo el embozinado cinco pies de ancho con
lo alto del citado arco y en la esquina de la fachada del me-
dio dia se fira otro arco con tres y medio pies de fondo para
la entrada de las aguas y todo el intermedio dentre los dos
arcos se encubrira el embozinado con losa cubija de piedra
de silleria que tenga cinco y tres quartas pies de largo con
con medio pie de grueso en la parte q.^l menos asentado los dos

ultimas y tadas de las paredes por su interior con quatro
pulgadas de buelo cada una de ellas con piedras largas
para minorar el hueco para la seguridad.

5.^a ... Se rebocaran todas las juntas de las piedras de las fachadas
exteriordes con mecha de tanta cantidad de cal con arena
zerrada blanqueandolos en frescos con cal a brocha
dejando las piedras descubiertas y limpias.

6.^a ... Se asentaran todas las obras con mezcla de mortero echo
con dos partes de arena y una de cal de buena calidad.

Se regularan tendran de corte todas las citadas obras de
canteria con arreglo a las condiciones antezedentes ege-
cutadas segun arte la cantidad de seis mil quinientos
ochenta y v. ...

#6.580

Vitoria Sep. 13 de 1856 Justo Antonio de Olagüibel