

condiciones bajo de las Cuales se hade construir la presa que hade servir à los edificios de Agua que se hade fabricar bajo de la ventaa del Monte.

1. Primeramente es condicion que el Maestro Ejecutante de dha presa se hade sujetar y arreglar a estas condiciones y Plan que à compaña sin salir enora alguna de lo que aqui se prevenga.
2. Luego para dar principio à la fabrica de dha Presa hade tener labrada y prevenida la Silleria correspondiente à los dos cañones ò llaves por donde se hade evacuar el agua de los dos rios que se juntan en ella. Disponiéndolos del modo que se representan en los Perfiles Numero 2.º y 3.º Cuidando de que las juntas de los sillares esten muy iguales y Unidas como tambien el suelo de dhos. Cañones.
3. Prevenida de Antemano dha Silleria darà principio à limpiar la planta para el asiento de la presa y su Man-guardia à Distancia de sesenta y seis pies contados desde donde se juntan los dos rios; rozando la Peña por la parte de la fachada en todo su largo en tres pies de ancho y algo mas de medio de profundo; haciendo gradas en donde se necesitan para el asiento de los primeros mampuestos.
4. Teniendo echa la Rosa referida y muy bien limpia toda la Planta despues de haverla regado con agua la bañara con cal viva segun baia masivando, Cuidando de que la primera hilada de Mampuestos queden muy iguales y a Nivel por la parte Superior para que las hiladas restantes se puedan àcomodar al modo de Silleria Compuesta masivando los intermedios con Xipio y Cal; vien advertido que las juntas de los mampuestos por la parte de la fachada hade quedar bien Unidas sin que se vean de tajo para agualar las fajas.

que delo Comarario serian frecuentes; los Cuales manpuerto
se remataran todos à tizon, y no se lebanará ninguna hita
sinque primero este mazonado todo el plano que le Correspon
da ala que le haia precedido.

5 Tambien luego que haia limpiado la Plana como es
à prevenido Se hará la banda de madera que ha de servir
para trabar y asegurar las Solivas en que se ha de afirmar
las Cureñas ó banzos para la Cubierta en el declivio de la
presa, asegurando dha Banda con muñecas de madera An
troducidas en la Peña un pie, para Cuios fin hará sus han
jeros en ella de 8 de 10 pulgadas en Cuadro y halli enará à
quellar à fuerza de Mazo y luego la Banda de la misma
erte.

6 Luego la Banda presentará el Cumbre sobrepu
tado por el nivel de las copias de la Presa de mo
do que las Solivas vengán con el mismo de Clivio ó plano An
clinado que Representa el Perfil Numero 3.º las Cuales
tendrá de modo que segun el largo de la Cureña se pongan a
Distancia Correspondiente menor las de los cañones, que es
tas y las Cabezas de dhas Cureñas ha de servir de Boina
ala llave de la presa.

7 Segun baia lebanando el mazo hira echando la Cu
reña clavandola à los cuarnones ó Solivas y Reviendola
con tipo menudo y Cal comará dho mazo clavandola en todos
los Cuarnones con clavijas Salafetando sus Juntas con mo
golpe de mazo y lo mismo tapiará con arcilla en pie y me
dio de Alto y de ancho todo el largo de la Presa Arimado
ala Banda.

8 Llegado que sea à la Altura correspondiente para po
der echar la Covija lo hará en esta forma. la primera que
Corresponda à la parte de la manguardia de hacia la Venada del
monte la Antroducirá un pie de mas del mazo de dha man
guardia y sobre dha Covija Se hará dos hitadas de Silleria

de un pie de alto Cada una, y lo mismo arà en el otro extremo
Introduciendo por aquella parte el mazo de la presa dos pies
ò algo mas en la peña que à en fin abrirà à pico min al su-
to, y las demás Covijas las tira Serrando min a Nivel y que
sus Juntas esten min Unidas en granjando todas las
covijas con grapas de fierro vien enplomadas quedando la
altura total del baciadero de la presa à los seis pies y medio con-
tados desde la superficie de la peña que se halla en el Rio que
baja de Angosto y en el mismo Sitio donde hade estar la
fachada de ella segun queda dho en la Condicion Num. 3º

2 Tan vien hade levantar la Manguardia segun represente
la planta y Perfil haciendo las bairas de piedra labrada pa-
ra la Conpuerta y igualmente la Ventana por donde se hade
Introducir el agua al Cauze Serrando una piedra fuerte
y encaera donde hade batir dicha Conpuerta al cerrar el
paso al agua como el que hade solar de piedra labrada vien
Juntada la Ventana de la Ventana hacia la Presa.

80/ Y igualmente hade ser de Cuernia del Maestre de cuernan-
te el apartar el agua para limpiar la Planta y Serrar la
obra sin que el Dueño de ella tenga que contribuirle con
otra cosa que con piedra, Cal, maderes y clavazon para ella, y
dar el pago segun contra por escipura vien advertido
que hade dar Concluida dha presa dentro de mes y medio de
de el dia que se le Señale